

Odberteľ:  
 Projektant: Ing. Alžbeta Kočíšová autorizovaný stav. inžinier Michalovce  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 14.04.2020

Stavba : Prístavba soc.zariadenia pri spoločenskej miestnosti ORESKÉ

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>									
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>									
1	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	1,373	m3				
2	001	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	1,373	m3				
3	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	11,250	m3				
4	272	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	11,250	m3				
5	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	12,623	m3				
6	001	17110-1103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	0,473	m3				
7	001	17120-1101	Násypy nezhutnené prebytočná zemina	12,150	m3				
8	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	13,725	m2				
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:									
<b>2 - ZÁKLADY</b>									
9	011	27431-1611	Základové pásy z betónu prekladaného tr. C16/20	3,600	m3				
2 - ZÁKLADY spolu:									
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>									
10	011	31247-2259	Murivo presné porobet tvárnice 250mm, P6-700	6,574	m3				
11	011	31227-2203	Murivo výpl. z bet. tvárnice DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	0,806	m3				
12	011	31716-1111	Preklady 120/65/1000 mm	1,000	kus				
13	011	31716-1113	Preklady 120/65/1500 mm	2,000	kus				
14	011	31732-1411	Preklady a venci zo železobetónu tr. C25/30	0,436	m3				
15	011	31735-1107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	3,688	m2				
16	011	31735-1108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	3,688	m2				
17	011	31736-1821	Výstuž prekladov, ríms BS1 500 (10505)	0,039	t				
18	011	31799-81111	Izolácia tepelná z polystyrénu preklady v. 24 hr. 5cm EX2	1,994	m				
19	011	34227-2536	Priečky hr.150mm 550kg/m3	5,136	m2				
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:									
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>									
20	011	43032-1313	Schodištvé konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20	0,143	m3				
21	011	43036-1821	Výstuž schodištvých konštrukcií BS1 500 (10505)	0,013	t				
22	011	43335-1131	Debnenie schodnic priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	0,400	m2				
23	312	45131-2211	Podklad pod dlažbu z betónu tr. C8/10 hr. do 15 cm	4,740	m2				
24	321	45157-1111	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr. do 10 cm zamková dlažba	13,050	m2				
25	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	0,600	m3				
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:									
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>									
26	221	59691-1220	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 6 cm sk. B pl do 50 m2	4,740	m2				
27	MAT	592 450010	Dlažba zámková 24x12x6 prírodná	4,740	m2				
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:									
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>									
28	011	61247-4112	Omieťka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástretek	32,071	m2				
29	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	32,071	m2				
30	011	62246-5112	Vonk. om.stien zo zm. mramorové zrná stredozrná	7,975	m2				
31	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	1,193	m3				
32	011	63131-9165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	1,193	m3				
33	011	63157-1003	Násep zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	0,709	m3				
34	011	63243-3351	Poter betónový samonivelizačný hr. do 50 mm tr. C25/30	4,725	m2				
35	011	64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	3,000	kus				
36	MAT	611 8A0010	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 60 x 197	2,000	kus				
37	MAT	611 8A0030	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 80 x 197	1,000	kus				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:									
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>									
38	271	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	4,000	m				
39	MAT	286 136410	Rúra polyetylénová tlaková PN 6 LDPE (rPE) d 32x3,0	4,000	m				
40	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN140	6,000	m				
41	MAT	286 105260	Rúrka PVC odpadová rovná d140x2,8	6,000	m				
42	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	6,000	m				
43	271	89223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	4,000	m				
44	271	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	4,000	m				
45	271	89255-31111	Vyhľadavací vodič AY 6mm2	10,000	m				
46	271	89440-002	Šachta kanalizačná revízna DN 400	1,000	kus				
47	271	89440-003	Nadstavec revíznej šachty DN 400 (1m)	1,000	kus				
48	271	89910-1111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 50 kg	1,000	kus				
49	MAT	286 3K8112	Poklop liatinový pochádzny tr.A 15, DN 400 - 175671	1,000	kus				
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:									
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>									
50	003	94194-1041	Montáž lešenia lahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	13,170	m2				
51	003	94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mestiac použitia lešenia k pol. -1031	13,170	m2				
52	003	94194-1841	Demontáž lešenia lahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	13,170	m2				
53	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	7,950	m2				
54	013	96205-2211	Búranie muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2 schody	0,122	m3				
55	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	32,428	t				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:									
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>									
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>									
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>									
56	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	7,950	m2				
57	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP sudy	0,002	t				
58	711	71113-2107	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti nopovou fóliou na zvislá sokel	7,975	m2				
59	MAT	628 2B08751	Fólia nopová s geotextiliou šír.2,0m,	7,975	m2				
60	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	7,950	m2				
61	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový V 60 S 35	9,143	m2				
62	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:									
<b>712 - Povlakové krytiny</b>									
63	712	71247-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° voľne fólia PVC	11,150	m2				
64	MAT	283 2D0204	Fólia separačná	12,823	m2				
65	712	99871-2201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	%					
712 - Povlakové krytiny spolu:									

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
713 - Izolácie tepelné									
66	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	5,213	m2				
67	MAT	283 763510	Doska z ľahčeného polystyrénu 1200x500x40 27,5	10,426	kus				
68	713	71313-1141	Montáž a dodávka dilatácie stien	14,310	m2				
69	713	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	11,150	m2				
70	MAT	631 412350	Doska čadičová 90kg/m3 hr.20 cm	13,380	m2				
71	713	71319-1122	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením A500H	11,150	m2				
72	713	71319-1131	Izolácia tepelná podláh, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm	7,950	m2				
73	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%				
713 - Izolácie tepelné spolu:									
721 - Vnútna kanalizácia									
74	721	72117-1109	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	2,000	m				
75	721	72117-3204	Potrubié kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	1,000	m				
76	721	72117-32071	Potrubié kanal. z PVC rúr pripojovacie D 110	1,000	m				
77	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	1,000	kus				
78	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	2,000	kus				
79	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m		%				
721 - Vnútna kanalizácia spolu:									
722 - Vnútny vodovod									
80	721	72217-1211	Potrubié vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	2,000	m				
81	721	72217-1213	Potrubié vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 32/3,4	2,000	m				
82	721	72218-1114	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32-40	4,000	m				
83	721	72222-1117	Armat. vodov. s 1 závitom, ventili výtokový K1d G 1/2	3,000	súbor				
84	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m		%				
722 - Vnútny vodovod spolu:									
723 - Vnútny plynovod									
85	721	72312-0205	Potrubié plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	12,000	m				
86	721	72315-0801	Demontáž potrubia ocel. hladk. zvarov. do D 32	6,000	m				
87	721	72316-0204	Pripojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 1	1,000	súbor				
88	721	72323-0102	Guľový uzáver priamy PN 5 G 1/2 FF s protipožiarou armatúrou a 2x vnútorným závitom	1,000	kus				
89	721	99872-3201	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m		%				
723 - Vnútny plynovod spolu:									
725 - Zariadenie predmety									
90	721	72511-2300	Záchodová misa z dituritu kompletná, štandardná kvalita	2,000	súbor				
91	721	72521-2200	Umyvadlo z dituritu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor				
92	721	72565-9102	Montáž plyn. vykurov. telesa s odťahom spaľín obv. stenou	1,000	súbor				
93	MAT	484 00-030	Plynové topidlo Q 0,24m3/hod.	1,000	kus				
94	721	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	1,000	súbor				
95	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m		%				
96	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m		%				
725 - Zariadenie predmety spolu:									
733 - Rozvod potrubia									
97	731	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	14,000	m				
98	731	73319-1113	Manžety prestupové pre rúry do DN 50	1,000	kus				
99	731	73319-11131	Sekanie na odvod spaľín	1,000	kus				
100	731	73319-11132	Revizná správa	1,000	kompl.				
101	731	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m		%				
733 - Rozvod potrubia spolu:									
762 - Konštrukcie tesárske									
102	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	29,400	m				
103	762	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	15,000	m2				
104	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	15,000	m2				
105	762	76234-2204	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm	15,000	m2				
106	MAT	605 000021	Rezivo triedy S1	0,586	m3				
107	MAT	605 000025	Rezivo na laťovanie a kontralate	0,201	m3				
108	762	76242-1220	Montáž obloženia doskami pero a drážka	2,233	m2				
109	MAT	605 000024	Dodávka dosiek na podbíjanie na pero a drážku	2,233	m2				
110	762	76242-1230	Montáž obloženia stropov	2,400	m2				
111	MAT	605 000026	Dodávka dosiek na podbíjanie stropu hr. 25mm	2,640	m2				
112	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m		%				
762 - Konštrukcie tesárske spolu:									
763 - Konštrukcie - drevostavby									
113	763	76313-3012	Podhlady sadr zavesený 2x profil UD a CD dosky RB hr. 15 mm	4,760	m2				
114	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m		%				
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:									
764 - Konštrukcie klampiarске									
115	764	76417-2001	Škridlóve tabule povrch PES sklon do 11°	15,000	m2				
116	764	76433-2290	Klomp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt.+kryci pl. rš 1000 K1+k2	8,000	m				
117	764	76435-22031	Klomp. pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-Stabicolor	3,000	m				
118	764	76435-22032	Odkvapové žľabové háky a žľabová spojka	5,000	ks				
119	764	76435-92131	Klomp. PZ pl.kotlík žľabový	1,000	kus				
120	764	76445-42041	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	2,000	m				
121	764	76445-49032	Klomp. uchytka dvojdielna ocelová	5,000	ks				
122	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 6 m		%				
764 - Konštrukcie klampiarске spolu:									
766 - Konštrukcie stolárske									
123	766	76666-0010	M+D interierové dvere 600x1970mm plné hladké	2,000	kus				
124	766	76666-003	M+D interierové dvere 800x1970mm hladké 2/3 zasklené	1,000	kus				
125	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m		%				
766 - Konštrukcie stolárske spolu:									
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
126	767	76763-13353	Montáž a dodávka okien plastových jednokrídlových 600 x 600 mm	3,000	kus				
127	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	7,000	kg				
128	MAT	553 000010	Oceľové konštrukcie - uchytky potrubia plynového	7,000	kg				
129	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m		%				
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:									
771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
131	771	77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	4,760	m2				
132	MAT	597 -001	Dlažba keramická 200x200x10	4,855	m2				
133	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m		%				
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:									
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
134	771	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pôrovin. 200x200 do tmelu	24,396	m2				
135	MAT	597 -005	Obklad keramický	24,884	m2				
136	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m		%				
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:									

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
783 - Nátery									
137	783	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	14,000	m				
138	783	78372-6300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie obloženie pero a	4,633	m2				
139	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Q (QB-inovovaná náhrada)	23,610	m2				
140	783	78378-4103	Nátery tesárskych konštr. protipožiarny	23,610	m2				
783 - Nátery spolu:									
784 - Malby									
141	784	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	36,831	m2				
142	784	78445-2271	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	36,831	m2				
784 - Malby spolu:									
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:									
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
143	921	21001-000001	Elektroinštalácia vnútorná(káble,zásuvky,vypínače,trubky,svietidlá,krabice)	1,000	sub.				
M21 - 155 Elektromontáže spolu:									
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:									
Za rozpočet celkom									